



Asunto: C.P. 28/21

25 ABR 2022

## COMUNICADO 1

### **C.P. 28/21 – REPARACIONES EN CUBIERTA Y EVENTUALES OBRAS MENORES – TALLER DIESEL VIEJO - PEÑAROL-**

**I – Aclaraciones al Pliego de Condiciones Particulares en Memoria Descriptiva y Rubrado Obligatorio (Rubro 8).**

De acuerdo al Anexo I – Rubrado Obligatorio (rubro 8) y Memoria Técnica Descriptiva en “Descripción de trabajos” en ítem “8 Suministro y Colocación de 4 tragaluces”, se informa que dos (2) tragaluces de los cuatro (4) tienen difícil acceso, ubicados los mismos en el sector izquierdo.

Es importante que el oferente aclare en su propuesta la cantidad de tragaluces a suministrar y colocar.

Por éste motivo, **se incorpora el rubro opcional 8a** para cotizar los tragaluces de difícil acceso ubicados en el sector izquierdo.

Se recuerda que la cotización por cada tragaluz es unitaria en el Anexo III- Rubrado Obligatorio.

[www.comprasestatales.gub.uy](http://www.comprasestatales.gub.uy)

  
Laura Martusciello  
Gerencia de Adquisiciones

Tel.: (598) 2924 3924 Int. 134

Email: [afelicita@afe.com.uy](mailto:afelicita@afe.com.uy)

Dirección: Avda. Gral. Rondeau 1921 Of. 806

**REPARACIONES PUNTUALES EN CUBIERTA - TALLER DIESEL VIEJO PEÑAROL**

| Rubro         | Descripción   | Cant.             | Precio |
|---------------|---|-------------------|--------|
| 1             | Plan y estudio de seguridad y trazabilidad. Inscripción en MTSS - IGTSS   | -                 |        |
| 2             | Retiro total de canalón central.  | 20 mts            |        |
| 3             | Suministro y colocacion de canalón nuevo. Chapa galvanizada, cal 24.  | 22 mts            |        |
| 4             | Suministro y colocación de caño suspendido. HG o PVC Ø 110, codo, caño de salida y embudo + zunchos de amarre a muro de mampostería   | global            |        |
| 5 - op. 1     | Retiro de cubierta 1 chapa galvanizada ondulada cal 24 con perforación.   | unit.             |        |
| 6 - op. 1     | Suministro y colocación en cubierta 1 chapa galvanizada ondulada cal 24.  | unit.             |        |
| 5 y 6 - op. 2 | Colocación de sobrechapa cortada a medida sobre el hueco con tornillos autorroscantes c/arandela de goma. Los bordes se podrán sellar con membrana asfáltica caliente                                 | global            |        |
| 7             | Parcheos de pequeños orificios en chapas con membrana asfáltica: 40 kg, 4 mm, caliente, terminación aluminio.   | 10 m2<br>(1rollo) |        |
| 8             | Suministro y colocación de 2 tragaluces. Chapa de fibra de vidrio lisa reforzada en resina polyester cristal o similar en fibra de vidrio alveolar.   | unit.             |        |
| 8a            | Suministro y colocación de 2 tragaluces del <b>sector izquierdo</b> . Chapa de fibra de vidrio lisa reforzada en resina polyester cristal o similar en fibra de vidrio alveolar. <b>ÍTEM OPCIONAL</b> | unit.             |        |
| 9             | Suministro y colocación de 3 vidrios transparentes de e= 4 mm para ventanas exteriores. Medidas 2 vidrios de 78x45 cm y 1 vidrio de 78x96 cm  | global            |        |
| 10            | Construcción de vereda exterior de hormigón c/ malla electrosoldada 15/15/4.2. Medidas: 5,8 x 3 mts. Espesor 10 cm.   | global            |        |
| 11            | Construcción de pavimento interior de hormigón c/ malla electrosoldada 15/15/4.2. Medidas: 4,05 x 2,50 mts. Espesor 10 cm.  | global            |        |

|  |  |
|--|--|
| <b>Sub Total (sin IVA)</b>                             |  |
| <b>IVA</b>   |  |
| <b>Leyes sociales o Monto Imponible si corresponde</b> |  |

|              |  |
|--------------|--|
| <b>Total</b> |  |
|--------------|--|